LES COMMERCES ARRIERES:	749.14 m²
LES COMMERCES AVANTS:	441.02 m²
HALL ASCENSEUR COMMERCIAL :	16.44 m²
TOTAL "COMMERCIAL":	1 206.6 m²

CES REQUIS :
30.00%
19 414 pi² (1 803.69 m²)
PROPOSE:
29.95%
19 384.73 pi² (1 800.9 m²)

COMMERCES
67% DU CES:
12 987.77 pi² (1 206.6 m²)

UNITE 05 NIV. 1

UNITE 04 NIV. 1

CONFIGURATION DEFINITIVE A VENIR VOIR PROPRIETAIRE

GYM

CORRIDOR COMMUN SANS USAGE

SUITES LOCATIVES - GROUPE D OU E UNIQUEMENT - CCQ 2015
- NOTE POUR INGENIEURS & SOUS-TRAITANTS -
- PRÉVOIR 1x TOILETTE UNIVERSELLE PAR SUITE.
- PRÉVOIR 1x PANNEAU DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE PAR SUITE.
- PRÉVOIR SÉPARATION COUPE-FEU _(1-0HRE _(TOUTEFOIS, SÉPARATION CONTRE LA FUMEE ENTRE LES SUITES).
- PRÉVOIR 2x PORTES DE SORTIES PAR SUITE ; POSITIONS A ETRE COORDONEES SELON LES AMENAGEMENTS DEFINITIFS DICTES PAR LE CLIENT.

VOIR PROPRIETAIRE POUR POSITIONS DEFINITIVES DES ITEMS CI-HAUTS MENTIONNES;
- REPRÉSENTATIONS QUA TITRE INDICATIFS, EN POINTILLÉ.
- SUJET A CHANGEMENTS / OCCUPATIONS VERSATILES A LONG TERME.

COMMERCE
1 ENSEIGNE maximum:
SUR FACADE PRINCIPALE
10 m² max.

ISSUE BATIMENT

HALL CCQ

ESCALIER #1 COMPARTIMENTE

ESCALIER

ENSEIGNE

ADRESSE RESIDENCE 4320

PORTE D'ISSUE LOGEMENTS AUCUNE POIGNEE DU COTE HALL CCQ VERROUILLEE EN TOUT TEMPS DU COTE HALL PAR ELECTRO-AIMANT - DONT LA GACHE DOIT SE DEVERROUILLER PAR CET ELECTRO-AIMANT EN CAS D'INCENDIE

SAUT-DE-LOUP AVEC GRILLE EN CALLEBOTIS

SAUT-DE-LOUP AVEC GRILLE EN CAILLEBOTIS

NIV. MOYEN DU SOL A LA LIGNE DE LOT NIV. GÉO. 40.20m

PLAN DU NIVEAU 1
ÉCHELLE: 1/8" = 1'-0"