

1 DÉTAIL D'INSTALLATION D'UNE PRISE AU TOIT
ÉCHELLE: AUCUNE

NOTES

- LE BÂTIMENT EST PROTÉGÉ PAR UN SYSTÈME DE GICLEURS AUTOMATIQUE.

NOTES CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE

- L'ÉCLAIRAGE DES CORRIDORS ET ESCALIERS DOIT ÊTRE CONTRÔLÉ PAR UN DISPOSITIF QUI RÉDUIT AUTOMATIQUEMENT LA PUISSANCE DE CHAQUE APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DE LA ZONE D'AU MOINS 75% LORSQU'AUCUNE ACTIVITÉ N'Y EST DÉTECTÉE PENDANT 10 MINUTES.
- L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT PAR UN DISPOSITIF QUI ALLUME AUTOMATIQUEMENT L'ÉCLAIRAGE À 100% AU COUCHER DU SOLEIL ET AU LEVER DU SOLEIL L'ÉCLAIRAGE S'ÉTEINT.

NOTES SPÉCIFIQUES

1- LE VENTILATEUR S'ARRÊTE AU DÉCLENCHEMENT D'UNE ALARME-INCENDIE.

2- SIGNAL VERS PANNEAU D'ALARME-INCENDIE.

3- LE VENTILATEUR S'ARRÊTE AU DÉCLANCHEMENT D'ALARME INCENDIE SEULEMENT LORSQUE LE DÉTECTEUR DE FUMÉE INSTALLÉ DANS LE CONDUIT DE VENTILATION DÉTECTE DE LA FUMÉE, TEL QU'EXIGÉ AU CNB 2015, ARTICLE 3.2.4.12.

IDENTIFICATIONS

(1) INTERRUPTEUR POUR L'ALIMENTATION DE L'ASCENSEUR VIA LE PANNEAU DE CONTRÔLE DE L'ASCENSEUR.

(2) SECTIONNEUR POUR ÉCLAIRAGE CABINE ASCENSEUR.

CONDENSEURS DES LOGEMENTS

SAUF INDICATIONS CONTRAIRE, LE CONDENSEUR EST RACCORDÉ AU PANNEAU DU LOGEMENT. POUR LE RACCORDEMENT SE RÉFÉRER AUX PLANS SÉRIE E-400. TYPIQUE.

30A WP — CONDENSEUR
SECTIONNEUR D'ENTRETIEN A L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES
UC-F — TYPE DE L'UNITÉ DE CONDENSATION
#119 — IDENTIFIE LE LOGEMENT OÙ LE CONDENSEUR EST RACCORDÉ

